

جدول الأسعار: إستشارة عدد 25/ 2024
موضوعها: أشغال عزل أسطح قاعات تدريس ("étanchéité") التنزيل: ميزانية الإستثمار
بعنوان سنة 2024

N°	<u>DESIGNATIONS</u>	U	QTE	P.U (HT)	P.T(HT)
01	<p><u>ETANCHEITE : 1/ GENERALITES</u> Les travaux objet du présent chapitre comprennent : L'étanchéité sur terrasse planes et sous revêtement du sol. L'isolation thermique. La protection de l'étanchéité</p> <p><u>2/ CONTROLES PREALABLES :</u> Les travaux d'étanchéité ne peuvent être commencés qu'après approbation par le Maître d'œuvre <u>de la qualité des produits approvisionnés.</u> Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur.</p> <p><u>3/ CONTROLE EN COURS D'EXECUTION</u> Le maître d'œuvre peut à tout moment Prélever en présence de l'Entrepreneur ou de son représentant, des échantillons de matériaux entrant dans la composition du complexe étanche. Après la mise en œuvre du complexe étanche, le maître d'œuvre peut s'il le juge utile, faire découper des échantillons du complexe de 0.20mx0.20m aux frais et à la charge de l'Entrepreneur pour essais et analyses au laboratoire. L'obturation du complexe étanche est effectuée par l'Entrepreneur et à ses frais immédiatement après les prélèvements.</p> <p><u>4/EPREUVES D'ETANCHEITE</u> Après achèvement des travaux d'étanchéité, il sera procédé aux épreuves d'étanchéité des terrasses par mise à l'eau (teintée de préférence). A cet effet, les terrasses seront inondées dans la limite des surfaces imposées et sur une hauteur telle que la nappe d'eau soit à 5 cm au dessus des points hauts des relevés. Cette eau sera laissée en place pendant 74 h. il ne être constaté aucune fuite ou trace d'humidité dans les plafonds sous-jacents ou à l'extérieur des acrotères, faute de quoi les ouvrages seront refaits et les dommages réparés. Les frais d'essai et d'épreuve de toute nature sont à la charge de l'Entrepreneur et notamment l'amenée de L'eau et le bouchage des ouvertures, Telles que gargouilles, moignons, pipettes, chutes ou autres.</p> <p><u>5/MISE EN ŒUVRE DE L'ETANCHEITE</u> Les travaux de mise en œuvre des différents types d'étanchéité seront exécutés conformément au contenu du bordereau des prix et aux prescriptions du fabricant, du D.T.U l'Entrepreneur ne peut se prévaloir d'une majoration de ses prix unitaires pour les instructions ou les observations faites par le bureau de contrôle ou le maître d'œuvre.</p> <p><u>6/SPECIFICATIONS GENERALES</u> Tous les travaux de présent chapitre seront exécutés conformément au DTU N43 -1 d'Octobre 1981, le cahier des charges du fabricant et autre additifs en vigueur à la date de la soumission.</p>				

02	Décapage et nettoyage et réparation du support et toutes sujétions	m ²	3000		
03	Réparation et aménagement des acrotères de la toiture et toutes sujétions	m ²	100		
04	Étanchéité sur terrasse Application à la borne après dilatation à L'eau (1 volume d'émulsion ½ volume d'eau à raison de 300 g par m ² d'une émulsion bitumeuse Application d'une monocouche préfabriquée (rouleaux) enrobé dans un mélange de bitume modifié pose en adhérence par souder à la flamme avec réflectivité solaire afin de limiter l'accumulation de chaleur l'étanchéité doit être exécutée par un spécialiste hautement qualifié y compris fourniture et pose et toutes sujétions.	m ²	3000		
05	Relevé monocouche (hauteur variable) étanchéité des parties courantes sera prolongée sur les relevés. Il sera soudé à la flamme. Fourniture, Pose et toutes sujétions.	m ²	300		
06	Gargouille bien soigné la partie saillante des gouttières destinée à faire écouler l'eau de pluie à une certaine distance des murs	U	20		
07	Peinture à l'eau fourniture et application de trois couches de peinture à l'eau 1er choix sur mur et cloison teinte et couleur au choix de l'administration y compris échafaudage préparation de la surface grattage , dépoussiérage finition et toutes sujétions	m ²	3500		
08	Peinture laquée sur menuiserie en bois 1révision au mastic, la révision sera parfaitement lisse. 1sous couche de glycérophthalique blanche 2 couches de peinture glycérophthalique thixotropée non diluée (au choix de l'administration) y compris toutes fournitures, main d'œuvres et toutes sujétions	m ²	200		
				TOTAL (HT)	
				TVA (19%)	
				TOTAL (TTC) :	
TOTAL (TTC) en toutes lettres :					

..... le.....
(Signature et cachet)

حدّد آخر أجل لقبول العروض عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNPES أو الإيداع بمكتب ضبط إدارة المعهد يوم 2024/10/07 على الساعة العاشرة صباحاً. (يعتمد ختم وتاريخ مكتب الضبط في قبول العروض)
+ يبقي المشاركون ملتزمين بعروضهم مدة 120 يوماً ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

* ملاحظة : ضرورة معاينة موقع الأشغال (التسجيل في كراس الزيارة والمعاينة إجباري لإعتماد العرض)
+ تتم المقارنة على أساس الثمن الجملي للعروض.